

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fen İşleri Daire Başkanlığı

40.000 TON AGREGA ALIM İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE KONUSU MALIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ:

1. Agreg a malzemesi Karayolları Teknik Şartnamesine ve TS 1900-1 şartlarına uygun olacaktır.
2. Ocaktan kırılmış ve elenmiş malzeme olacaktır.
3. Malzemede hiçbir şekilde baypas, kil, toprak vb. zararlı madde bulunmayacak olup malzemenin uygunluğu yapılan analizlerle tespit edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.
4. Agreg a içerisindeki filler miktarı (no:200 altı malzeme) idare tarafından istenilen ve şartname ekinde verilen Ek-1 Malzeme Granülometri Limitleri Şartnamesi sınırları değerlerinde olmalıdır.
5. Malzemenin grubu ve miktarları aşağıdaki gibidir.

TESLİM EDİLECEK MALZEME MİKTARLARI TABLOSU	
MALZEME CİNSİ	TOPLAM MİKTAR (TON)
0-5 AGREGA	10.000
5-13 AGREGA	20.000
13-19 AGREGA	10.000
TOPLAM	40.000

MALIN TESLİM YERİ, SÜRESİ VE USULÜ:

6. Malzeme yüklenici tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Melikgazi İlçesi Gürpınar konkasör ve asfalt üretim tesisleri stok sahasına nakledilecektir.
7. Yükleme ve nakliye yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Malzeme teslimi mesai saatleri içinde veya idare tarafından uygun görülerek onaylanan saat aralığında yapılacaktır.
9. Gürpınar konkasör tesislerine nakledilen malzeme idareye ait kantarda tartılarak teslim alınacaktır. Ödeme idareye ait kantardaki ölçüm kayıtlarına göre yapılacaktır. Yüklenici talebi halinde idareye ait kantarda personel görevlendirebilir.
10. Malzeme teslim süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 2 aydır. Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu şartnamenin 5. maddesinde verilen tablodaki cins ve miktarları verilen malzemeyi idareye teslim etmek zorundadır.

Oğuz ÇETİN
Maden Mühendisi


İdarenin ihtiyacı doğrusunda istenen malzeme grubuna öncelik verilecektir. Aylık toplamda ise 20.000 ton malzeme teslim edilecektir.

11. Yüklenici 10. Maddede belirtilen miktarda malzemeyi teslim etmediği takdirde eksik malzeme için, gecikilen her gün için 10.000,00 TL/gün cezai işlem uygulanacaktır.

GARANTİ HUSUSLARI:

12. Yüklenicinin teslim ettiği malların şartnameye uymaması durumunda gelen malzeme için ücret ödemez.
13. Şartnameye uymayan bozuk malzemenin tespiti halinde idare tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren yüklenici en geç yedi (7) gün içerisinde stok alanından kaldırmakla yükümlüdür. Malzemenin kaldırılmaması durumunda idare malzemeyi dilediği gibi kullanır. Kullanılan malzeme için yükleniciye herhangi bir ücret ödemez.
14. İdare malzemenin analizinin yapılmasını isteyebilir. Yüklenici analizlerin ücretini ödemekle yükümlüdür.

Oğuz ÇETİN
Maden Mühendisi



EK-1 MALZEME GRANÜLOMETRİ LİMİTLERİ ŞARTNAMESİ

0-5 AGREGA

ELEK BOYUTU		
İNÇ	MM	% GEÇEN
1 1/2"	37,5	100
1"	25,4	100
3/4"	19,1	100
1/2"	12,7	100
3/8"	9,52	100
NO.4	4,75	90-100
NO.10	2	45-75
NO.40	0,42	18-40
NO.80	0,177	11-24
NO.200	0,075	7-11

5-13 AGREGA

ELEK BOYUTU		
İNÇ	MM	% GEÇEN
1 1/2"	37,5	100
1"	25,4	100
3/4"	19,1	100
1/2"	12,7	95-100
3/8"	9,52	35-65
NO.4	4,75	0-4
NO.200	0,075	<1

13-19 AGREGA

ELEK BOYUTU		
İNÇ	MM	% GEÇEN
1 1/2"	37,5	100
1"	25,4	100
3/4"	19,1	90-100
1/2"	12,7	0-3
NO.200	0,075	<1

NOT:

1) TABLOLARDA VERİLEN SINIR DEĞERLER İDARE TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. YÜKLENİCİ İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN LİMİTLERDE MALZEME ÜRETİMİ YAPACAKTIR.

2) YAPILAN DENAYLAR SONUCU GRANÜLOMETRİK OLARAK UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLEN MALZEMELER İÇİN ÖDEME YAPILMAZ.

Oğuz ÇETİN
Maden Mühendisi

