

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇAKIL TAŞI, PONZA ve ÇİM AYIRICI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TAMBURLANMIŞ BEYAZ ÇAKIL TAŞI:

- Toplam 250.000 kg olacaktır.
- Taşlar tamburlanmış doğal ve beyaz renkli olup boya ve katkı maddesi içermemelidir
- Taş büyüklükleri 2-5 cm aralığında olacaktır.
- Big bag çuvalları içerisinde olacaktır.
- İstenilen ürünler Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karpuzatan Tesisleri Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Fidanlığına teslim edilecek olup, nakliyesi yükleniciye aittir.

2. TAMBURLANMIŞ SİYAH ÇAKIL TAŞI:

- Toplam 60.000 kg olacaktır.
- Taşlar tamburlanmış doğal ve siyah renkli olup boya ve katkı maddesi içermemelidir
- Taş büyüklükleri 2-5 cm aralığında olacaktır.
- Big bag çuvalları içerisinde olacaktır.
- İstenilen ürünler Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karpuzatan Tesisleri Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Fidanlığına teslim edilecek olup, nakliyesi yükleniciye aittir.

3. ÇİM AYIRICI

- Toplam 15.000 metre tül olacaktır
- Hammaddesi UV dayanımlı PVC ve yeşil renkte olacaktır.
- 7,5 cm yükseklik – 6,5 cm taban genişliği olacaktır.
- Her 1 metre için 4 adet 15 cm yüksekliğinde plastik sabitleme kazığı da ürün ile birlikte temin edilecek ve uygulaması da bu şekilde yapılacaktır

4. PONZA TAŞI:

- Toplam 250.000 kg olacaktır.
- Yapısında; silisyum, potasyum, alüminyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve sodyum bulunduracaktır. Kahverengi renkte olacaktır.
- Çok gözenekli ve süngerimsi bir yapıya sahip olacaktır.

Sahin Karim BILGILI
Peyzaj Mimarı

İsmail ACIKAN
Peyzaj Tasarım ve Uygulama
Şefi

Osman AŞIKUZUNOĞLU
Peyzaj Mimarı
Oyun Grupları ve
Kent Donatıları Şefi

- d) Seracılık, sebze yetiştiriciliği, fidencilik, çiçekçilik, v.b. tarım faaliyetleri için uygun nitelikte olacaktır.
- e) 12-21 mm ebatlarında, yıkanmış olacaktır.
- f) İstenilen ürünler Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karpuzatan Tesisleri Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Fidanlığına teslim edilecek olup, nakliyesi yükleniciye aittir.

5. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR:

- Yüklenici, ürünleri tamamını Oruç Reis Mah. Ayancık Cad. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fidanlığı Kocasinan / KAYSERİ adresine teslim edecektir.
- Bitkiler önceden tedarik edilmiş olup, gerekli görüldüğü takdirde idarenin belirlediği teknik personelce yerinde nakledilmeden gösterilecektir.
- **Yükleme, nakliye ve indirme işlemleri yükleniciye ait olup** Bu işlemler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
- **6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa ve karayolları trafik kanunlarına uygun olarak sevkleri yapılacaktır. Sevk sırasında olan kazalardan ve 3.kişilerde oluşacak zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.**
- Yüklenici ürünleri taşıyan aracın **hafta içi 08:00 – 16:00** saatleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fidanlığında olacak şekilde naklini gerçekleştirecektir aksi takdirde geç gelen araçların üzerinde indirmesi yetiştirmeyen ürünlerdeki bozulmalar ve kurumlardan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

6. TESTLER MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

- Yüklenici, Muayene komisyonunca şartnameye uymadığı tespit edilen malzemenin yerine şartnameye uygun olacak şekilde ek bir ücret talebinde bulunulmadan 7 gün içerisinde değiştirilmesi sağlayacaktır.
- Muayene kabul komisyonu gerek görülmesi halinde yükleniciden test ve deney raporu isteyebilir. Tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ilgili kurumlarda analiz yaptırılacaktır. Gösterilen numuneye ve şartnameye uygun ürün verilmemesi halinde teslimat kabul edilmeyecektir.

Salih Kerim BİLGİLİ
Peyzaj Mimarı

İsmail AÇIK
Peyzaj Tasarım ve Uygulama Şefi

Osman ASIKUZUNOĞLU
Peyzaj Mimarı
Oyun Grupları ve
Kent Dönüşümü Şefi